



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน ๓ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จะดำเนินการโครงการจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดังบ้านนายเขียว หมู่ที่ ๒
ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๘๑๕,๘๙๖.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปด
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (บ้านคลอง
ไม้แดง) ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๘๑๕,๘๙๖.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้า
พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔ บ้านน้ำราบ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๗,๗๕๑.-บาท
(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ดังนี้

๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอดังบ้านนายเขียว หมู่ที่ ๒
ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๑๔,๖๐๓.-บาท (แปดแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (บ้านคลอง
ไม้แดง) ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๑๒,๓๘๗ .-บาท
(แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔ บ้านน้ำราบ กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน
๒๖๘,๑๒๘.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอบ้างบ้านนายเชียว หมู่ที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๕,๘๙๖.-บาท

(แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๙๐- ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางลึก (ปร.๕/ปร.๔) กำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๑๕,๖๐๓.-บาท

(แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ (แนบท้าย)

๕.๒ แบบ ปร.๕ (แนบท้าย)

๕.๓ แบบ ปร.๖ (แนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอภิชัย คำพรหมสุข

๖.๒ นายตะเอด หมาดหมั่น

๖.๓ นายพนมธวัช เต่างาม

แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะปอบาดาลและก่อสร้างประปาหอดัง บ้านนายเขียว หมู่ที่2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

แบบ ปร.5 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 7 ชุด

แบบ ปร.5 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานส่วนที่ 1	435,823.00	
2	งานส่วนที่ 2	378,780.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	814,603.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	814,603.00	120 วัน
ตัวอักษร	แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามบาทถ้วน		

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคะ โอต หมดหมัน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรค์ เต่างาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างประปาหอดัง บ้านนายเขียว หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1.				
1.1.	งานบ่อบาดาล	266,407.00	-	266,407.00	
1.2.	งานฐานรากหอดัง	106,039.28	1.3091	138,816.02	
1.3.	งานฐานถังกรอง 2.50 x 2.50 เมตร.	5,651.29	1.3091	7,398.10	
1.4.	คอนกรีตปากบ่อ 1.50x 1.50 เมตร.	1,309.51	1.3091	1,714.27	
1.5.	งานระบบท่อ GS	4,882.35	1.3091	6,391.48	
1.6.	งาน ไฟฟ้า	9,435.14	1.3091	12,351.54	
1.7.	งานท่อเมนจ่ายน้ำ	2,097.30	1.3091	2,745.58	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			435,823.99	รวมค่าก่อสร้าง
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว)			435,823.00	
	สี่แสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคะโอด หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรม์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการเขตอะบอบาดลและก่อสร้างประปาท้องถิ่นบ้านนาเขีว หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบงสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบงสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)		
ส่วนงานที่ 1									
1	- งานบ่อบาด								
1.1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จํบได้น้ำ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.2	งานขุดเจาะบ่อบาด ขนาด 0'6" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 90-100 ม. และปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม ต่อ ชม.	100	เมตร	2,243.57	224,357.00	-	-	224,357.00	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.3	ค่าทดสอบปริมาตรน้ำและผลการวิเคราะห์น้ำ	1	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	ราคาต่อหน่วย (บาท)
รวมทั้งงานบ่อบาด									266,407.00

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดและก่อสร้างประปาท้องถิ่น บ้านนาขี้เฒ่า หมู่ที่ 2
 ตำบลบางลี่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
2	งานฐานราก หอถัง								
2.1	เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,407.42	35,185.50	548.00	13,700.00	48,885.50	สี่ปรกติ
2.2	งานดินขุด	21.66	ม ³	-	-	168.00	3,638.88	3,638.88	กรมบัญชีกลาง
2.3	งานดินถม	19.60	ม ³	120.00	2,352.00	112.00	2,195.20	4,547.20	สี่บ + กรม
2.4	ทรายหยาบ	3.79	ม ³	546.73	2,072.11	-	-	2,072.11	พานิช + กรม
2.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ซม	0.72	ม ³	2,056.07	1,480.37	426.00	306.72	1,787.09	พานิช + กรม
2.6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม	5.75	ม ³	2,242.99	12,897.19	419.00	2,409.25	15,306.44	พานิช + กรม
2.7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø12 มม.	63.00	กก	25.26	1,591.31	3.60	226.80	1,818.11	พานิช + กรม
	- เหล็ก DB Ø12 มม.	143.00	กก	21.54	3,079.55	3.60	514.80	3,594.35	พานิช + กรม
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	325.00	กก	22.32	7,253.92	3.60	1,170.00	8,423.92	พานิชกระป๋ + กรม
2.8	ลาดผูกเหล็ก	15.94	กก	31.31	499.08	-	-	499.08	พานิชกระป๋
2.9	ตะปูนขนาด 3 นิ้ว	4.14	กก	43.61	180.55	-	-	180.55	พานิชตรัง
2.10	งานไม้แบบ	16.58	ลบ.พ	395.02	6,549.43	139.00	2,304.62	8,854.05	ทช.ตรัง + กรม
2.11	สลักรูซี่คอกถังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	536.00	6,432.00	-	-	6,432.00	สี่ปรกติ
	รวมค่างานฐานรากหอถัง							106,039.28	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการดูแลบ่อบาดและก่อสร้างประปาหอตั้ง บ้านนาเขย หมู่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้ก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้ก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานฐานล่างกรอง 2.50 x 2.50 เมตร.								
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ชม	1.49	ม ³	2,242.99	3,330.84	419.00	622.22	3,953.06	พูนิตจริง + กรอบ
3.2	ทรายหยาบ	0.40	ม ³	546.73	218.69	-	-	218.69	พูนิต + กรอบ
3.2	เหล็ก RB Ø 9 มม. 0.499 กก/ม.	36.04	กก	23.62	851.17	4.40	158.58	1,009.75	พูนิตจริง + กรอบ
3.4	ลาดผูกเหล็ก	1.08	กก	31.31	33.85	-	-	33.85	ทางหลวงจริง
3.5	ตะปูนขนาด 3 นิ้ว	0.20	กก	43.61	8.72	-	-	8.72	พูนิตจริง
3.6	งานไม้แบบ	0.80	ลบ.พ	395.02	316.02	139.00	111.20	427.22	พูนิตจริง + กรอบ
	รวมค่างานฐานล่างกรอง							5,651.29	
4	คอนกรีตปาดบ่อ 1.50x 1.50 เมตร.								
4.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ชม	0.34	ม ³	2,242.99	757.01	419.00	141.41	898.42	พูนิต + กรอบ
4.2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	5.13	กก	24.84	127.37	4.40	22.56	149.94	พูนิต + กรอบ
4.3	ลาดผูกเหล็ก	0.15	กก	31.31	4.82	-	-	4.82	พูนิตกระเบื้อง
4.4	งานไม้แบบ	0.48	ลบ.พ	395.02	189.61	139.00	66.72	256.33	พูนิตจริง + กรอบ
	รวมค่างานคอนกรีตปาดบ่อ							1,309.51	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดและก่อสร้างประปาห้องจิ่ง บ้านนายเชียว หมู่ที่ 2
 ตำบลก้อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมวลการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
5 งานระบบท่อ GS									
5.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า)	3.00	ท่อน	219.00	657.00	-	-	657.00	ราคาเก็บ(SCG)
5.2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า)	4.00	ท่อน	479.00	1,916.00	-	-	1,916.00	ราคาเก็บ(SCG)
5.3	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,286.00	2,286.00	-	-	2,286.00	ตีปรราคา
5.4	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	3,668.00	3,668.00	-	-	3,668.00	ตีปรราคา
5.5	- ชื่องอจาก GS Ø 2"	2.00	อัน	139.50	279.00	-	-	279.00	ตีปรราคา
5.6	- ชื่องอจาก GS Ø 3"	2.00	อัน	374.00	748.00	-	-	748.00	ตีปรราคา
5.7	- นิปเปิล GS Ø 2"	2.00	อัน	87.50	175.00	-	-	175.00	ตีปรราคา
5.8	- นิปเปิล GS Ø 3"	2.00	อัน	275.50	551.00	-	-	551.00	ตีปรราคา
5.9	- ยูนิย่น GS Ø 2"	1.00	อัน	275.50	275.50	-	-	275.50	ตีปรราคา
5.10	- ยูนิย่น GS Ø 3"	1.00	อัน	684.00	684.00	-	-	684.00	ตีปรราคา
5.12	ค่าแรงในการติดตั้ง ท่อ GS	1.00	งาน	-	-	3,371.85	3,371.85	3,371.85	กรมบัญชีกลาง
รวมค่างานระบบท่อ GS								4,882.35	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดและก่อสร้างประปาหอตั้ง บ้านนาขีเยา หมู่ที่ 2 ตำบลที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
6	งานไฟฟ้า								
6.1	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	480.00	480.00	-	-	480.00	สี่ปีราคา
6.2	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	12,520.00	12,520.00	-	-	12,520.00	สี่ปีราคา
6.3	- เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 6 เมตร	2	ต้น	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สี่ปีราคา
6.4	- แร็คไฟฟ้า 3 ช่องพร้อมตู้ถ้วย หน้า 3 มิติ	4	ชุด	120.00	480.00	-	-	480.00	สี่ปีราคา
6.5	- ฟิวส์รีโม รัคสายไฟ ขนาด 25 มิติ	8	เส้น	45.00	360.00	-	-	360.00	สี่ปีราคา
6.6	- สายไฟลูมิเนียม 25 มิลลิเมตร	100	เมตร	18.80	1,880.00	-	-	1,880.00	สี่ปีราคา
6.7	ค่าแรงดำเนินการวางท่อสายไฟ	1.00	งาน	-	-	4,315.14	4,315.14	4,315.14	รวมบัญชีกลาง
	รวมค่างานไฟฟ้า							9,435.14	
7	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
7.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มท. 17-2561 (ตราท่อน้ำไทย. อริยะ. ตราช้างหรือเทียบเท่า)	2.00	ท่อน	219.00	438.00	-	-	438.00	ราคาสี่ปี(SCG)
7.2	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2"	1.00	อัน	48.10	48.10	-	-	48.10	ราคาสี่ปี(SCG)
7.3	กาวประสานท่อขนาด 250 กรัม	3.00	กป	153.00	459.00	-	-	459.00	ราคาสี่ปี(SCG)
7.4	บอลกาว ขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	203.30	406.60	-	-	406.60	ราคาสี่ปี(SCG)
	รวมค่างานท่อเมนจ่ายน้ำ							2,097.30	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างประปาหอดัง บ้านนายเขียว หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2.				
	2.1. งานหอดังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแฉมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง ชุดสายล่อไฟ	281,000.00	19,670.00	300,670.00	
	2.2. งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	61,000.00	4,270.00	65,270.00	
	2.3 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	12,000.00	840.00	12,840.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			378,780.00	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว) ตามแผนจัดหมั้นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน			378,780.00	

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคะโอด หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรีสม์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
ส่วนงานที่ 2									
2	งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม								
	2.1 งานหนองสูงเก็บน้ำแบบด้วยแขนเปลญ ขนาด 20 ลม.ม	1.00	ถึง	281,000.00	281,000.00	-	-	281,000.00	ตีบราคา
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถึง ชุดสายต่อไฟ								
	2.2 งานตั้งกรงสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3"	1.00	ชุด	61,000.00	61,000.00	-	-	61,000.00	ตีบราคา
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถึง								
	2.3 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1	ชุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอดึงพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (บ้านคลองไม้แดง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๘๑๕,๘๙๖.- บาท
(-แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๙๐- ๑๐๐ เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ต่อ ชม.รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.๕/ปร.๔) กำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๑๒,๓๘๗.-บาท
(แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ (แบบท้าย)

๕.๒ แบบ ปร.๕ (แบบท้าย)

๕.๓ แบบ ปร.๖ (แบบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอภิชัย ลำพรหมสุข

๖.๒ นายคะโอด หมาดหมั่น

๖.๓ นายพนมธรรค์ เตางาม

แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหองถึงพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (คลองไม้แดง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

แบบ ปร.5 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 7 ชุด

แบบ ปร.5 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานส่วนที่ 1	433,607.00	
2	งานส่วนที่ 2	378,780.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	812,387.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	812,387.00	120 วัน
ตัวอักษร	แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน		

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคะโอด หมดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรค์ เต่างาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหอดึงพร้อมจุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (คลองไม้แดง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1.				
1.1.	งานบ่อบาดาล	266,407.00	-	266,407.00	
1.2.	งานฐานรากหอดึง	106,039.28	1.3091	138,816.02	
1.3.	งานฐานถึงกรอง 2.50 x 2.50 เมตร.	5,651.29	1.3091	7,398.10	
1.4.	คอนกรีตปากบ่อ 1.50x 1.50 เมตร.	1,309.51	1.3091	1,714.27	
1.5.	งานระบบท่อ GS	4,882.35	1.3091	6,391.48	
1.6.	งานไฟฟ้า	7,085.14	1.3091	9,275.16	
1.7.	งานท่อเมนจ่ายน้ำ	2,754.30	1.3091	3,605.65	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%....				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			433,607.69	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ปรับแล้ว)			433,607.00	
	สี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคะโอด หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรีสม์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางด้ก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้ก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ส่วนงานที่ 1									
I - งานบ่อบาด									
I.1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	ราคาต่อหน่วย (บาท)
I.2	งานชุดเจาะบ่อบาด ขนาด Ø 6" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 90-100 ม. และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม ต่อ ชม.	100	เมตร	2,243.57	224,357.00	-	-	224,357.00	ราคาต่อหน่วย (บาท)
I.3	ค่าทดสอบปริมาณน้ำและผลการวิเคราะห์น้ำ	1	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	ราคาต่อหน่วย (บาท)
รวมค่างานบ่อบาด								266,407.00	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม่แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานฐานราก หอถัง								
2.1	เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,407.42	35,185.50	548.00	13,700.00	48,885.50	ตีบราคา
2.2	งานดินชุด	21.66	ม ³	-	-	168.00	3,638.88	3,638.88	กรมบัญชีกลาง
2.3	งานดินถม	19.60	ม ³	120.00	2,352.00	112.00	2,195.20	4,547.20	ตีบ + กรวม
2.4	ทรายหยาบ	3.79	ม ³	546.73	2,072.11	-	-	2,072.11	พูนิช+กรวม
2.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ซม	0.72	ม ³	2,056.07	1,480.37	426.00	306.72	1,787.09	พูนิช + กรวม
2.6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม	5.75	ม ³	2,242.99	12,897.19	419.00	2,409.25	15,306.44	พูนิช + กรวม
2.7	งานเหล็กเสริม							-	
	- เหล็ก RB Ø12 มม.	63.00	กก	25.26	1,591.31	3.60	226.80	1,818.11	พูนิช + กรวม
	- เหล็ก DB Ø12 มม.	143.00	กก	21.54	3,079.55	3.60	514.80	3,594.35	พูนิช + กรวม
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	325.00	กก	22.32	7,253.92	3.60	1,170.00	8,423.92	พูนิชกรอบี + กรวม
2.8	ลวดผูกเหล็ก	15.94	กก	31.31	499.08	-	-	499.08	พูนิชกรอบี
2.9	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	4.14	กก	43.61	180.55	-	-	180.55	พูนิชตรัง
2.10	งานไม้แบบ	16.58	ลบ.ฟ	395.02	6,549.43	139.00	2,304.62	8,854.05	พ.ศ.ตรัง + กรวม
2.11	สกัดรูยึดห้องพร้อมทวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	536.00	6,432.00	-	-	6,432.00	ตีบราคา
	รวมค่างานฐานรากหอถัง							106,039.28	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหอวังพร้อมเขตเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (คลองไม้แดง)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
3	งานฐานตั้งกรอง 2.50 x 2.50 เมตร.								
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ชม	1.49	ม ³	2,242.99	3,330.84	419.00	622.22	3,953.06	พานิช + กริม
3.2	ทรายหยาบ	0.40	ม ³	546.73	218.69	-	-	218.69	พานิช + กริม
3.2	เหล็ก RB Ø 9 มม. 0.499 กก/ม.	36.04	กก	23.62	851.17	4.40	158.58	1,009.75	พานิช + กริม
3.4	ลวดผูกเหล็ก	1.08	กก	31.31	33.85	-	-	33.85	ทางหลวงตรัง
3.5	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	0.20	กก	43.61	8.72	-	-	8.72	พานิช + กริม
3.6	งานไม้แบบ	0.80	ลบ.พ	395.02	316.02	139.00	111.20	427.22	พช.ตรัง + กริม
	รวมค่างานฐานตั้งกรอง							5,651.29	
4	คอนกรีตปาดบ่อ 1.50x 1.50 เมตร.								
4.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ชม	0.34	ม ³	2,242.99	757.01	419.00	141.41	898.42	พานิช + กริม
4.2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	5.13	กก	24.84	127.37	4.40	22.56	149.94	พานิช + กริม
4.3	ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก	31.31	4.82	-	-	4.82	พานิช + กริม
4.4	งานไม้แบบ	0.48	ลบ.พ	395.02	189.61	139.00	66.72	256.33	พช.ตรัง + กริม
	รวมค่างานคอนกรีตปาดบ่อ							1,309.51	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง - ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)			
5 งานระบบท่อ GS										
5.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย.อิสระ.ตราช้างหรือเทียบเท่า)	3.00	ท่อน	219.00	657.00	-	-	657.00		ราคาลับ(SCG)
5.2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย.อิสระ.ตราช้างหรือเทียบเท่า)	4.00	ท่อน	479.00	1,916.00	-	-	1,916.00		ราคาลับ(SCG)
5.3	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,286.00	2,286.00	-	-	2,286.00		ตีบราคา
5.4	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	3,668.00	3,668.00	-	-	3,668.00		ตีบราคา
5.5	- ข้องอกจาก GS Ø 2"	2.00	อัน	139.50	279.00	-	-	279.00		ตีบราคา
5.6	- ข้องอกจาก GS Ø 3"	2.00	อัน	374.00	748.00	-	-	748.00		ตีบราคา
5.7	- นิปเปิล GS Ø 2"	2.00	อัน	87.50	175.00	-	-	175.00		ตีบราคา
5.8	- นิปเปิล GS Ø 3"	2.00	อัน	275.50	551.00	-	-	551.00		ตีบราคา
5.9	- ยูนิชน GS Ø 2"	1.00	อัน	275.50	275.50	-	-	275.50		ตีบราคา
5.10	- ยูนิชน GS Ø 3"	1.00	อัน	684.00	684.00	-	-	684.00		ตีบราคา
5.12	ค่าแรง ในการติดตั้ง ท่อ GS	1.00	งาน	-	-	3,371.85	3,371.85	3,371.85		กรมบัญชีกลาง
รวมค่างานระบบท่อ GS									4,882.35	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหลังหรือขุดเจาะบ่อบาด หมู่ที่ 2 (คลองไม้แดง) ตำบลคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภออินทร์ จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภออินทร์ จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานไฟฟ้า								
6.1	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	480.00	480.00	-	-	480.00	สี่ราคา
6.2	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	12,520.00	12,520.00	-	-	12,520.00	สี่ราคา
6.3	- สายไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 6 เมตร	1	ต้น	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	สี่ราคา
6.4	- แร็คไฟฟ้า 3 ช่องพร้อมตู้ถ้วยหนา 3 มิติ	3	ชุด	120.00	360.00	-	-	360.00	สี่ราคา
6.5	- ฟริฟร้อม รัศสายไฟ ขนาด 25 มิล	6	เส้น	45.00	270.00	-	-	270.00	สี่ราคา
6.6	- สายไฟอลูมิเนียม 25 มิลเมตร	50	เมตร	18.80	940.00	-	-	940.00	สี่ราคา
6.7	ค่าแรงดำเนินการวางท่อสายไฟ	1.00	งาน	-	-	4,315.14	4,315.14	4,315.14	กรมบัญชีกลาง
	รวมค่างานไฟฟ้า							7,085.14	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม่แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานท่อเมนจำหน่าย								
7.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มตก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย.อริยะ.ตราช่างหรือเทียบเท่า)	5.00	ฟอน	219.00	1,095.00	-	-	1,095.00	ราคาเก็บ(SCG)
7.2	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2"	1.00	อัน	48.10	48.10	-	-	48.10	ราคาเก็บ(SCG)
7.3	กาบประสานท่อขนาด 250 กรัม	3.00	กป	153.00	459.00	-	-	459.00	ราคาเก็บ(SCG)
7.4	บอลกั่วขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	203.30	406.60	-	-	406.60	ราคาเก็บ(SCG)
	รวมค่างานท่อเมนจำหน่าย							2,754.30	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหอดึงพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (คลองไม้แดง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2.				
	2.1.งานหอดึงสูงเก็บน้ำแบบถั่วแซมเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถึง ชุดสายล่อไฟ	281,000.00	19,670.00	300,670.00	
	2.2.งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถึง	61,000.00	4,270.00	65,270.00	
	2.3 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	12,000.00	840.00	12,840.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ปรับแล้ว) ตามแผนจัดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน			378,780.00 378,780.00	

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคะโอด หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรีสม์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกร โยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำราบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๖๗,๗๕๑.-บาท

(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๙๐- ๑๐๐ เมตร และปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ต่อ ชม.รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.๕/ปร.๔) กำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๘,๑๒๘.-บาท

(สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ (แนบท้าย)

๕.๒ แบบ ปร.๕ (แนบท้าย)

๕.๓ แบบ ปร.๖ (แนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอภิชัย ลำพรหมสุข

๖.๒ นายตะเอด หมาดหมั่น

๖.๓ นายพนมธวัช เตางาม

แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

แบบ ปร.5 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานส่วนที่ 1	268,128.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	268,128.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	268,128.00	90 วัน
ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน		

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคะ โอค หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรีสม์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1.				
	1.1. งานบ่อน้ำบาดาล	266,407.00	-	266,407.00	
	1.2. คอนกรีตปากบ่อ 1.50 x 1.50 เมตร.	1,314.75	1.3091	1,721.14	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%....				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			268,128.14	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว)			268,128.00	
	สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 026/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชัย คำพรหมสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายตะโอด หมดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรีสม์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราบ
 ตำบลที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบงกัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบงกัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)			
ส่วนงานที่ 1										
I	- งานบ่อบาดาล									
I.1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	ราคาต่อหน่วย (ทม)	
I.2	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 90-100 ม. และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม ต่อ ชม.	100	เมตร	2,243.57	224,357.00	-	-	224,357.00	ราคาต่อหน่วย (ทม)	
I.3	ค่าทดสอบปริมาณน้ำและผลการวิเคราะห์น้ำ	1	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	ราคาต่อหน่วย (ทม)	
รวมค่างานบ่อบาดาล								266,407.00		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	คอนกรีตปทบ่อ 1.50 x 1.50 เมตร.								
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ซม	0.34	ม ³	2,242.99	757.01	419.00	141.41	898.42	พินิช + กรม
2.2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	5.13	กก	24.84	127.38	4.40	22.56	149.95	พินิช + กรม
2.3	ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก	31.31	4.82	-	-	4.82	พินิชกระเบื้อง
2.4	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	0.12	กก	43.61	5.23	-	-	5.23	พินิชตัง
2.5	งานแม่แบบ	0.48	ตบ.พ	395.02	189.61	139.00	66.72	256.33	พช.ตัง + กรม
	รวมค่าแรงงานราคาหลัง							1,314.75	