



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน ๒ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จะดำเนินการโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดงมัสยิดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๘,๙๓๓.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดงบ้านน้ำราบ - หุ่นส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๔๔๗,๖๓๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดงมัสยิดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๒๕๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดงบ้านน้ำราบ - หุ่นส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓๙๘,๓๓๗.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพัน
สามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหรือถ้ำ มีสียดกลาง หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

แบบ ปร.5 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 3 ชุด


แบบ ปร.5 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานส่วนที่ 1	117,480.00	
2	งานส่วนที่ 2	332,770.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	450,250.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	450,250.00	120 วัน
คำอธิบาย	สีแสหน้าหมั่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาววิไล เกี่ยมลิ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ งามาดหัววัน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการเลขานุการ

(นายสมภาร กลัษวุ่น)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอทับช้าง จังหวัดศรี

ประเทศ ราชอาณาจักร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหยดถึง มีสียลกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอทับช้าง จังหวัดศรี

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1.				
	1.1. งานฐานรากหยดถึง	74,885.15	1.3091	98,032.15	
	1.2. งานฐานถังกรอง 1.50 x 1.50 เมตร.	2,430.72	1.3091	3,182.06	
	1.3. งานระบบท่อ GS	12,425.40	1.3091	16,266.09	
	สี่รอบปี				
	เงินต้นวงเงิน.....0...%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7....%.....				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			117,480.30	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว)			117,480.00	120
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางรัก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิไล เกี่ยมดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดโครงการ ธารน้ำโยนมาดง

(ลงชื่อ).....กรรมการเลขานุการ

(นายสมุทร์ กลิ่นขุ่น)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วงเงินงบประมาณส่วนเติมอบบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการค่าเบตราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)	
ส่วนงานที่ 1										
I	งานฐานราก ท่อตั้ง	25.00	ตัน	907.20	22,680.00	179.00	4,475.00	27,155.00	สี่บริทา	
1.1	เสาเข็ม ออส. ขนาด 0.15 X 0.15 X 6.00 ม.	18.75	ม ³	-	-	168.00	3,150.00	3,150.00	กรรมสิทธิ์กลาง	
1.2	งานดินขุด	19.60	ม ³	120.00	2,352.00	112.00	2,195.20	4,547.20	สี่บริ + กรบ	
1.3	งานค้ำยัน	2.00	ม ³	546.73	1,093.46	-	-	1,093.46	พาณิชย์ + กรบ	
1.4	ทรายนายา	1.20	ม ³	2,056.07	2,467.28	426.00	511.20	2,978.48	พาณิชย์ + กรบ	
1.5	คอนกรีตยาบ 1 : 3 : 5 รูปสี่เหลี่ยม 210 กก/ตร.ชม	4.90	ม ³	2,242.99	10,990.65	419.00	2,053.10	13,043.75	พาณิชย์ + กรบ	
1.6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ชม									
1.7	งานเหล็กเสริม									
	เหล็ก R10 12 มม	177.61	กก	25.26	4,486.23	3.60	639.40	5,125.63	พาณิชย์ + กรบ	
	เหล็ก R10 15 มม.	278.00	กก	27.12	7,539.52	3.60	1,000.80	8,540.32	พาณิชย์ + กรบ	
1.8	งานปูนเหล็ก	12.00	กก	31.31	375.72	-	-	375.72	พาณิชย์ + กรบ	
1.9	งานปูนทราย 3 นิ้ว	5.00	กก	43.61	218.05	-	-	218.05	พาณิชย์ + กรบ	
1.10	งานฉาบ	4.19	ฉาบ	395.02	1,655.13	139.00	582.41	2,237.54	พาณิชย์ + กรบ	
1.11	ได้ครูซีเมนต์หรือแอมเทรอง ขนาด 0.25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	535.00	6,420.00	-	-	6,420.00	สี่บริทา	
รวมค่างานฐานรากท่อตั้ง								74,885.15		

รายละเอียดการก่อสร้าง โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนพร้อมวัสดุกลาง หมู่ที่ 4
 หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อําเภอกันตัง จังหวัดสงขลา
 งบประมาณค่าก่อสร้าง งบอํานวยการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 งบประมาณโดย คณะกรรมการกํานัลเทศบาล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
2	งานฐานเสาเข็ม 1.50 x 1.50 เมตร.								
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ลบ	0.23	ม ³	2,242.99	504.67	419.00	94.28	598.95	พานิชตัง + กรบ
2.2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	14.97	กก	23.62	353.55	4.40	65.87	419.42	พานิชตัง + กรบ
2.3	ข้อต่อซีเมนต์เหล็กขนาด 3"	2.00	ตัว	346.00	692.00	-	-	692.00	เสาเสา
2.4	ฉาบปูนผิว	2.00	กก	31.31	62.62	-	-	62.62	พานิชตัง
2.5	ตะปูนขนาด 3 นิ้ว	1.00	กก	43.61	43.61	-	-	43.61	พานิชตัง
2.6	งานไม้แบบ	1.15	กบ.ฟ	395.02	454.27	139.00	159.85	614.12	พ.ตัง + กรบ
	รวมงานฐานเสาเข็ม							2,430.72	

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาแหล่งผลิตกลาง หมู่ที่ 4
 ตำบลห้วยต่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ มีวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 งบประมาณ เคาโดย คณะกรรมการกำนตร เทศบาล

ที่ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานระบบท่อ GS								
3.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มดก 17-256(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ.ตราช้างมืองี๋โยนเก่า)	3.00	ท่อ	216.00	648.00	-	-	648.00	ราคาเดิม(S.C.G)
3.2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มดก. 17-256(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ.ตราช้างมืองี๋โยนเก่า)	4.00	ท่อ	474.00	1,896.00	-	-	1,896.00	ราคาเดิม(S.C.G)
3.3	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อ	1,538.00	1,538.00	-	-	1,538.00	สี่บรรดา
3.4	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อ	2,762.50	2,762.50	-	-	2,762.50	สี่บรรดา
3.5	- ซองฉก กท GS Ø 2"	2.00	อัน	139.50	279.00	-	-	279.00	สี่บรรดา
3.6	- ซองฉก กท GS Ø 3"	2.00	อัน	374.00	748.00	-	-	748.00	สี่บรรดา
3.7	- บัพไฟล GS Ø 2"	2.00	อัน	88.00	176.00	-	-	176.00	สี่บรรดา
3.8	- บัพไฟล GS Ø 3"	2.00	อัน	275.50	551.00	-	-	551.00	สี่บรรดา
3.9	- ชูนิยม GS Ø 2"	1.00	อัน	275.50	275.50	-	-	275.50	สี่บรรดา
3.10	- ชูนิยม GS Ø 3"	1.00	อัน	684.00	684.00	-	-	684.00	สี่บรรดา
3.11	ค่าแรงในภาคติดตั้ง ท่อ GS	1.00	งาน	-	-	2,867.40	2,867.40	2,867.40	กรมบัญชีกลาง
	รวมค่างานระบบท่อ GS							12,425.40	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหอดัง มัสยิดกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แห่ง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2.				
	2.1.งานหอดังสูงเก็บน้ำแบบด้วยแฉมเปลญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	250,000.00	17,500.00	267,500.00	
	2.2.งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	61,000.00	4,270.00	65,270.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ปรับแล้ว) ตามเอกสาร همینตอนงเงินจัดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน			332,770.00	ระยะเวลาดำเนินการ
				332,770.00	120

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอะ โอต หมดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการเลขานุการ

(นายสมุทธ กลัษวุ่น)

ตำแหน่ง ผู้ช่วย นายช่างโยธา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาходถึง มัตยิดกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

แบบปร.4 (ข) แผ่นที่ 1.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
ส่วนงานที่ 2									
2	งานก่อสร้างจัดจ้างหรือจ้างทำ 2.1 งานหลอมตั้งสูงเก็บน้ำแบบด้วยเขมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง 2.2 งานติดตั้งถังนิ้มเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GSS 3" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	1.00	ถัง	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	สี่บรรทัด
		1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	สี่บรรทัด
								310,000.00	
ยอดยกไป									

แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหอดัง บ้านน้ำราบ-ทุ่งล้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

แบบ ปร.5 (ก) ที่ แบบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แบบ มีจำนวน 2 ชุด

แบบ ปร.5 (ข) ที่ แบบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ข) ที่ แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานส่วนที่ 1	130,837.00	
2	งานส่วนที่ 2	267,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	398,337.00 398,337.00	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน		

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายตะโอด หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมุทกร กลับวุ่น)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดศรี

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหอดัง บ้านน้ำราชม-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดศรี


แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 2 แห่ง

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1.				
	1.1. งานฐานรากหอดัง	74,885.15	1.3091	98,032.15	
	1.2. งานอุปกรณ์จากหอดังไปถังกรอง	12,539.30	1.3091	16,415.20	
	1.3. งานไฟฟ้า	12,520.00	1.3091	16,389.93	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ค่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%....				
	รวมราคาก่อสร้าง			130,837.28	ระยะเวลาดำเนินการ
สรุป	คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว)			130,837.00	120
	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิ่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาววิไล เกี่ยมดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจตุร โอด หมายาทเร็น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ เลขานุการ

(นายสมภาร กลิ่นวุ่น)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายกองค์โยธา

รายงานประมาณการก่อสร้าง โครงการสร้างโรงพยาบาล บ้านไร่รวม-ทุ่งฮีมาเยนที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางจัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 อนุมัติการริเริ่มส่วนค่าของงานก่อสร้าง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
ส่วนงานที่ 1									
1	งานฐานราก หอตั้ง	25.00	คิว	907.20	22,680.00	179.00	4,475.00	27,155.00	คิวบรค
1.1	เสาเข็ม ลอร. ขนาด 0.15 X 0.15 X 6.00 ม.	18.75	ม ³	-	-	168.00	3,150.00	3,150.00	กรมบัญชีกลาง
1.2	งานคันทวย	19.60	ม ³	120.00	2,352.00	112.00	2,195.20	4,547.20	สี่บ + กรวม
1.3	งานคันทวย	2.00	ม ³	546.73	1,093.46	-	-	1,093.46	พาณิชย์ + กรวม
1.4	ทรายหยาบ	1.20	ม ³	2,056.07	2,467.28	426.00	511.20	2,978.48	พาณิชย์ + กรวม
1.5	คอนกรีตขนาด 1 : 3 : 5 รูปสี่เหลี่ยม 210 กก/ตร.จก	4.90	ม ³	2,242.99	10,990.65	419.00	2,053.10	13,043.75	พาณิชย์ + กรวม
1.6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.จก								
1.7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RBØ 12 มม.	177.61	กก	25.26	4,486.23	3.60	639.40	5,125.63	พาณิชย์ + กรวม
	- เหล็ก RBØ 15 มม.	278.00	กก	27.12	7,539.52	3.60	1,000.80	8,540.32	พาณิชย์ + กรวม
1.8	วัสดุผูกเหล็ก	12.00	กก	31.31	375.72	-	-	375.72	พาณิชย์
1.9	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	5.00	กก	43.61	218.05	-	-	218.05	พาณิชย์
1.10	งานไม้แฉลบ	4.19	ลบ.พ	395.02	1,655.13	139.00	582.41	2,237.54	ทศ.ตรัง + กรวม
1.11	ถนุผิวหลังพร้อมแฉลบรอง ขนาด Ø 2.5 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	คิว	535.00	6,420.00	-	-	6,420.00	สี่บรค
รวมค่างานฐานรากหอตั้ง								74,885.15	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการสร้างโรงพยาบาล บ้านไร่รวม-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 4
 ตำบลกุดสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอี๊ด อําเภอกันตัง จังหวัดศรีสะเกษ

วงเงินงบประมาณส่วนค่าแบบวงเงิน ค่าก่อสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประเภทราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)		
2	งานอุปโภคจากท่อตั้งไปตั้งกรอง								
2.1	- ประตูนํ้าแบบบอดลํ้าตัว Ø 3" (ทองแดง)	1.00	ชุด	2,870.00	2,870.00	-	-	2,870.00	สี่ราคา
2.2	- นิปีถ GS Ø 3"	2.00	อัน	275.50	551.00	-	-	551.00	สี่ราคา
2.3	- ชูนิย GS Ø 3"	1.00	อัน	684.00	684.00	-	-	684.00	สี่ราคา
2.4	- ช็องอมท GS Ø 3"	2.00	อัน	374.00	748.00	-	-	748.00	สี่ราคา
2.5	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3" ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,762.50	2,762.50	-	-	2,762.50	สี่ราคา
2.6	- ช็คต่อโยเกท Ø 3"	2.00	อัน	346.00	692.00	-	-	692.00	สี่ราคา
2.7	ท่ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มด 17-256 (ครท่นไปยคคย.ทร ทํางว็ดเทียมท่น)	4.00	ท่อน	474.00	1,896.00	-	-	1,896.00	ราคาสี่(SCC)
2.8	ค่าแรงโยมเรทิตตั้ง ท่อ GS	1.00	งท	-	-	2,335.80	2,335.80	2,335.80	ราคาสี่
	รวมค่าแรงโยมเรทิตจากท่อตั้งไปตั้งกรอง						12,539.30		
3	งานไฟฟ้า								
3.1	- ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ผู้	12,520.00	12,520.00	-	-	12,520.00	สี่ราคา
	รวมค่างานไฟฟ้า							12,520.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอทับช้าง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหอดัง บ้านน้ำราชม-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอทับช้าง จังหวัดตรัง


แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2.				
	2.1.งานหอดังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแรมเปลว ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	250,000.00	17,500.00	267,500.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ปรับแล้ว) สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน			267,500.00 267,500.00	ระยะเวลาดำเนินการ 120

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาววิไล เกื่อมณี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายคะ โอต หมายวัน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ เลขานุการ

(นายสมุท กลีบวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาเขตกิ่ง บ้านน้ำราบ-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเหล็ก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเหล็ก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
	ส่วนงานที่ 2								
2	งานอนุรักษ์ที่จัดจ้างหรือสั่งทำ	1.00	ถึง	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	สัญญา	
	2.1 งานให้อั่งสูงเก็บน้ำแบบส้วมใหญ่ ขนาด 20 ลบ.ม								
	พร้อมดูแลทรัพย์สิน และวัสดุภายในถึง								
	ยอดยกไป						250,000.00		