

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยข่าน้ำ หมู่ที่ 3

ระยะทาง 0.185 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+185.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ศ.ฉ.)

ไหล่ทาง มี

กว้าง 4.00 เมตร

กว้างข้างละ 0.50 เมตร

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตกลง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานวางบ้นและชุดคอ	ตร.ม.	185.00	1.92	355.20	1.3848	2.66	491.88
2	งานดิน 2.1 งานปรับแก้ดินถมและบดอัดคันทางเดิม 2.2 งานถมคันทาง 2.2.1 งานดินถม 2.2.1(1) งานดินถม ทุกรัง/หินฟู 2.2.1(2) งานดินทุกรัง/หินฟู ถมไหล่ต่าง	ตร.ม.	740.00	12.47	9,227.80	1.3848	17.27	12,778.66
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง 3.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	261.80	6,283.20	1.3848	362.54	8,700.98
		ลบ.ม.	37.00	261.80	9,686.60	1.3848	362.54	13,414.00
4	งานตีผิวทางและไหล่ต่างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1.1 งานตีผิวทางและไหล่ต่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม. 4.1.2 Expansion Joint 4.1.3 Contraction Joint	ตร.ม.	740.00	426.95	315,944.85	1.3848	591.24	437,526.45
		เมตร	7.40	189.08	1,399.16	1.3848	261.83	1,917.56
		เมตร	74.00	97.38	7,205.97	1.3848	134.85	9,978.82

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวข่านป่า หมู่ที่ 3
 ระยะทาง 0.185 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+185.000)
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)
 ใต้สัทาง มี
 กว้าง 4.00 เมตร
 กว้างข้างละ 0.50 เมตร

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				373,444.23			
	FACTOR F ส่นตกชุด 1				1.3848			
	เป็นเงินค่างานประเมิน				517,145.57			517,145.57

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำตั้งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 085/2569 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เสนาทิพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายตะโอด หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมบรรณรัตน์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพุด - หน้าควน หมู่ที่ 6

ระยะทาง 0.185 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+185.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง มี กว้างข้างละ 0.50 เมตร

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานฉาบปูนและขุดตอ	ตร.ม.	185.00	1.92	355.20	1.3848	2.66	491.88
2	งานดิน 2.1 งานปรับแก้ดินถมและบดอัดคันทางเดิม 2.2 งานถมคันทาง 2.2.1 งานดินถม 2.2.1(1) งานดินถม ลูกครึ่งหินฟู 2.2.1(2) งานดินลูกรัง/หินฟู ถมไหล่ทาง	ตร.ม.	740.00	12.47	9,227.80	1.3848	17.27	12,778.65
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง 3.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	261.80	6,283.20	1.3848	362.54	8,700.98
4	4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม. 4.1.2 Expansion Joint 4.1.3 Contraction Joint	ตร.ม. เมตร เมตร	37.00 740.00 7.40 74.00	630.85 426.95 189.08 97.38	23,341.45 315,944.85 1,399.16 7,205.97	1.3848 1.3848 1.3848 1.3848	873.60 591.24 261.83 134.85	32,323.24 437,520.43 1,937.56 9,978.82

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพุด - หน้าควน หมู่ที่ 6

ระยะทาง 0.185 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+185.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)

ไหล่ทาง มี

กว้าง 4.00 เมตร

กว้างข้างละ 0.50 เมตร

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				373,444.23			
	FACTOR F ผันตกชุด I				1.3848			
	เป็นเงินค่างานประเมิน				517,145.57			517,145.57

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำส่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 085/2569 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายสุริยา เสนาทิพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายตะโอด หมาดหมั่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพนมธรรค์ม์ เตางาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 2

ระยะทาง 0.190 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+190.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง มี กว้างข้างละ 0.50 เมตร

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานวางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	190.00	1.92	364.80	1.3848	2.66	505.18
2	งานดิน 2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม 2.2 งานถมคันทาง 2.2.1 งานดินถม 2.2.1(1) งานดินลูกรัง/หินผุ ถมไหล่ทาง	ตร.ม.	760.00	12.47	9,477.20	1.3848	17.27	13,124.03
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง 3.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ตบ.ม.	38.00	261.80	9,948.40	1.3848	362.54	13,776.54
4	4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม. 4.1.2 Expansion Joint 4.1.3 Contraction Joint	ตร.ม. เมตร เมตร	760.00 7.60 76.00	426.95 189.08 97.38	324,483.90 1,436.98 7,400.72	1.3848 1.3848 1.3848	591.24 261.83 134.85	449,345.30 1,989.93 10,248.52

แบบประมาณการงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนาสมปอง หน้มีนโพธิ์ หมู่ที่ 2

ระยะทาง 0.190 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+190.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)

ไหล่ทาง มี


กว้าง 4.00 เมตร


กว้างข้างละ 0.50 เมตร


วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนทาง				377,084.30			
	FACTOR F ผันตลขุด I				1.3848			
	เป็นเงินค่างานประเมิน				522,186.34			522,186.34

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่งองค์การบริหารส่วนบงลัด ที่ 036/2569 วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุริยา เสนาพิพษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายคะโอด หมดหม่น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายพนมบรรลัม เตางาม)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ